

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DATA: ABRIL/2018

SERVIÇO: DRENAGEM

IO EMOP= JUN/2017

LOCAL: RUA OLAVO JOSÉ DOS SANTOS

IO SINAPI= NOV/2017

BAIRRO: BARRINHA

MOEDA : R\$

Item**Discriminação**

1	DRENAGEM DE LOGRAUDOUROS PÚBLICOS	
1.1	05.105.0042-A	Mão-de-obra de calceteiro, inclusive encargos sociais

Valor unitário	Quant. de horas trabalhadas	Total (R\$)
R\$ 17,07	16	R\$ 273,12

1.2	06.001.0030-A	Assentamento de tubos de concreto armado, exclusive fornecimento destes, para coletor de águas pluviais, com diâmetro de 300mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e acerto de fundo de vala
-----	---------------	--

Total =	150,00	m
---------	--------	---

1.3	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
OBS: Materiais fornecidos pela SOPUT		

		Valor Unit.	
CUSTO MÃO DE OBRA		411,21	
CUSTO EQUIPAMENTO		1,67	
Total =		412,88	unidade

