

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DATA:SETEMBRO/2018

SERVIÇO: REDE DE DRENAGEM

LOCAL: RUA OLAVO JOSÉ DOS SANTOS - BARRINHA

Item	Cód. EMOP/SINAPI	Discriminação	Unid.	Cálculo	Quant.
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO/CANTEIRO DE OBRAS				
	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1,00	1,00
2	DRENAGEM DE LOGRAUDOUROS PÚBLICOS				
2.1	05.105.0042-A	Mão-de-obra de calceteiro, inclusive encargos sociais	h	Estimado	16,00
2.2	06.001.0030-A	Assentamento de tubos de concreto armado, exclusive fornecimento destes, para coletor de águas pluviais, com diâmetro de 300mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e acerto de fundo de vala	m	Medidos no local	150,00
2.3	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	un	3 unidades	3,00
3	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	03.010.0100-A	COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 30CM,UTILIZANDO COMPACTADOR PNEUMATICO(SAPO),INCLUSIVE COMPRESSOR	M3	150,00 m x 0,50 m x 0,60	45,00