Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto

Planilha Orçamentária de Custo

Obra: Instalação de Corrimão

Local: Roçadinho e Novo Centro

I0: MAR/2018 DATA: NOV/2018

Item	Cód. EMOP	Discriminação	Unid.	Valor Unit.	Quantidade	Valor total
1		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				
1.2	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	m²	R$ 291,95	1,00	R$ 291,95
1.3	07.160.0020-B	APLICACAO DE RESINA EPOXICA EM COLAGEM DE PECAS DE CONCRETO,INCLUSIVE PREPARO DO LOCAL E FORNECIMENTO DE MATERIAL.CUSTOPOR KG DE RESINA UTILIZADA	KG	R$ 48,14	1,00	R$ 48,14
		Sub total (R$)				**R$ 340,09**
2		**ESTRUTURAS**				
2.1	11.013.0070-B	Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 14,00m² de área moldada, formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de aço CA-50, **inclusive** mão-de-obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas formas	m³	R$ 1.688,39	0,14	R$ 227,93
2.2	05.001.0613-A	FURACAO EM CONCRETO COM FURADEIRA MANUAL E BROCA DE WIDIA DEDIAMETRO DE 1.1/2"	M	R$ 25,94	15,00	R$ 389,10
		Sub total (R$)				**R$ 617,03**
3		**ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS**				
3.1	14.002.0210-A	GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTESEM TUBO DE 1",UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS TRAVESSAS INFERIORES EM TUBO DE 1",EM MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	R$ 303,78	15,00	R$ 4.556,70
		Sub total (R$)				**R$ 4.556,70**
					Sub total geral (R$)	**R$ 5.513,82**
					BDI	**10,18%**	**R$ 561,07**
					Total (R$)		**R$ 6.074,89**