PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

PLANILHA DE CUSTO — DATA: JANEIRO/2019

SERVIÇO: CALÇAMENTO — I0 = SET/2018

MOEDA : R$

Item	Cód. EMOP	Discriminação	Unid.	Valor Unit.	Quant.	Valor total
1	**Conservação de logradouros públicos**					
1.1	05.001.0143-A	Arrancamento de paralelepípedos, **inclusive** afastamento lateral dentro do canteiro de serviço	m²	R$ 6,45	620	R$ 3.998,36
1.2	08.006.0005-F	Assentamento de paralelepípedos com reaproveitamento dos paralelepípedos **exclusive** fornecimento de areia, e rejuntamento com betume e cascalhinho	m²	R$ 41,07	620	R$ 25.459,29
					SUB TOTAL	**R$ 29.457,65**
					Sub total geral	**R$ 29.457,65**
					BDI 12,03%	**R$ 3.542,35**
Total						R$ 33.000,00